

Remont pokrycia dachowego wieży kościelnej zabytkowego kościoła p.w. Św.Jadwigi w Targoszynie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-01	80+10	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2 ZABEZPIECZENIE WIĘZBY DACHOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO					
2	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.2	0410-03	96*0.15	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
3	KNR 19-01	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.2	0647-04	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.2	0631-01	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3 Pokrycie dachowe					
5	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80	m ²		
d.3	0102-02	m	m ²	96.000	
	analogia	poz.6			
				RAZEM	96.000
6	KNR AT-09	Łupek naturalny; Krycie podwójne szablonem kwadratowym płytkami 30x30	m ²		
d.3	0501-03	cm, powierzchnia połaci ponad 50 m ²	m ²	96.000	
		96			
				RAZEM	96.000
7	TZKNBK	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z	m ²		
d.3	XXIII 0205-05	blachy miedzianej	m ²		
		(6.15*2+5.6*2)*0.7+8*0.3*4.6	m ²	27.490	
				RAZEM	27.490
4 Rusztowania ochronne					
8	KNR 2-02	Rusztowania podwieszane na wieszakach stalowych - wys.montażu do 25 m	m ²		
d.4	1609-02	4*8*2	m ²	64.000	
	wycena indywidualna				
				RAZEM	64.000
9	KNR 2-02	Rusztowania na wysuwnicach stalowych	m ²		
d.4	1607-02	3*4*2	m ²	24.000	
	wycena indywidualna				
				RAZEM	24.000
10		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.4	analiza indywidualna				
				RAZEM	0.000
5 Instalacja odgromowa- wymiana					
11	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta o przekroju 8 mm na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
d.5	0706-01	9*2	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na płytach panoramicznych	szt.		
d.5	0702-08	8	szt.	8.000	
	analogia				
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.5	1205-03	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000